



Agenzia delle Entrate
Via Giorgione 159 Roma

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Realizzazione della segnaletica orizzontale negli spazi dell'Agenzia delle Entrate - Via Giorgione, 159 e 106 - Edif. 1A e 2A

COMMITTENTE: Agenzia delle Entrate

Roma, 03/04/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 083009a	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di ferro 10/10: Ø 60 cm SOMMANO cad	8,00	29,58	236,64	0,00	
2 083063a	Segnale di "senso unico" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo 100 x 25 cm: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I SOMMANO cad	8,00	24,50	196,00	0,00	
3 085005a	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in mopen, montato su mensola a muro: Ø 50 cm SOMMANO cad	6,00	77,38	464,28	116,08	25,000
4 085019a	Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con ... li ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 7 cm per velocità 30 km/h, lunghezza 120 cm: larghezza 50 cm SOMMANO cadauno	47,00	197,37	9'276,39	3'339,50	36,000
5 A.P. 01	Installazione di segnale stradale di qualsiasi forma e dimensione (da computare a parte) con la fornitura e messa in opera di mensola a muro con piastra. SOMMANO cad	22,00	47,87	1'053,14	789,86	75,000
6 N.P. 02	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto o di rinnovo della segnaletica esistente, costituita da strisce longitudinali o trasversali costituita da strisce di arresto, passi pedon ... della segnaletica, misurata in base alla superficie corrispondente al minor rettangolo di involuppo (vuoto per pieno). SOMMANO m2	683,40	6,00	4'100,40	615,06	15,000
7 N.P.01	Esecuzione di segnaletica orizzontale a riga continua con materiale termoplastico ovvero pitture bicomponenti (con induritore) dati a spruzzo, con perline premiscelate e post s ... uzzate, larghezza cm. 12, di spessore tale da impiegare circa kg. 2/mq di prodotto di colore bianca, gialla, blu o rosa. SOMMANO cadauno	278,00	16,00	4'448,00	533,76	12,000
Parziale LAVORI A MISURA euro				19'774,85	5'394,26	27,278
A R I P O R T A R E				19'774,85	5'394,26	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			19'774,85	5'394,26	
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
8 N.P. 03	Esecuzione di sverniciatura di segnaletica con idonei prodotti svernicianti chimici oppure mediante l'utilizzo di apparecchiature ad azione meccanica o termica. SOMMANO mq	497,48	8,20	4'079,34	1'958,08	48,000
	Parziale LAVORI A CORPO euro			4'079,34	1'958,08	48,000
	T O T A L E euro			23'854,19	7'352,34	30,822
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
M	LAVORI A MISURA euro	19'774,85	5'394,26	27,278
M:001	Edif. 1A euro	13'501,76	3'400,52	25,186
M:001.001	Posti esterni euro	2'150,82	279,42	12,991
M:001.002	Posti seminterrato euro	11'350,94	3'121,10	27,496
M:002	Edif. 2A euro	6'273,09	1'993,74	31,782
M:002.001	Posti esterni euro	148,26	22,24	15,001
M:002.002	Posti seminterrato euro	6'124,83	1'971,50	32,189
C	LAVORI A CORPO euro	4'079,34	1'958,08	48,000
C:001	Edif. 1A euro	4'079,34	1'958,08	48,000
C:001.001	Posti esterni euro	1'114,38	534,90	48,000
C:001.002	Posti seminterrato euro	2'964,96	1'423,18	48,000
	TOTALE euro	23'854,19	7'352,34	30,822
	Roma, 03/04/2019			
	Il Tecnico			
	A RIPORTARE			