



Direzione Regionale dell'Abruzzo
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

RDO: 2719772
CIG: 8570606FCC

ALLEGATO 5

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

**SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI E SPECIALI PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE
REGIONALE DELL'ABRUZZO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.**

Si riporta, in seguito, ai sensi del disposto di cui all'art. 26 del TU 81/2008 e s.m.i., la stima dei costi della sicurezza:

ALL_5: STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Rif. Prezzario	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	COSTO PER L'ESECUZIONE RIUNIONI DI COORDINAMENTO, convocate dal D.E.C., per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.S. con verifica congiunta del DUVRI; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita' connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni da eseguirsi in concomitanza con particolari lavorazioni dell'Agenzia delle Entrate. Riunioni di coordinamento con il DATORE DI LAVORO e/o DIRETTORE TECNICO/RESPONSABILE DEI LAVORI per l'informazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere, prezzo per ciascuna riunione, considerando che si suppongono due riunioni nel corso del contratto.	cad	1,00	€ 203,00	€ 203,00
	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00 x 2,00 m, senza ancoraggi:altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese	cad	1,00	€ 182,00	€ 182,00
	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:altezza fino a 6,00 m: solo nolo per ogni mese successivo	cad	5,00	€ 20,00	€ 100,00
	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro ecc...misurato a metro lineare posto in opera	m	200,00	€ 0,40	€ 80,00
	PORTACARTELLO A STELO in alluminio altezza cm 100 compreso cartello di segnalazione pericolo causa lavori in corso da interno in polipropilene alveolare spessore mm 80 misura cm 29,7 x 21 decorato con stampa in serigrafia a più colori.	cad	2,00	€ 175,00	€ 350,00
	CARTELLI DI PERICOLO (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione	cad	50,00	€ 0,20	€ 10,00
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batteria, del pitto-gramma e degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto; l'allontanamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: per ogni lampada autoalimentata, per il primo mese o frazione	cad	1,00	€ 101,00	€ 101,00
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batteria, del pitto-gramma e degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto; l'allontanamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: per ogni lampada autoalimentata, per ogni mese in più o frazione	cad	11,00	€ 5,60	€ 61,60
Importo dei costi della sicurezza <i>non soggetti a ribasso d'asta</i>					€ 1.087,60