



Direzione Regionale del Veneto

*Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali*

Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all'acquisizione del servizio di manutenzione straordinaria degli armadi compattabili e messa in sicurezza delle scaffalature metalliche in dotazione all'Ufficio della Direzione Regionale del Veneto presso la sede di Verona, via Fermi, 63.

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 – ENTE APPALTANTE

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto – Ufficio Risorse Materiali – Via De Marchi,16 – 30175 MARGHERA (VE) – Tel. 041/2904220 – indirizzo di posta elettronica: dr.veneto.rm@agenziaentrate.it PEC: dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Art. 2 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato disciplina la Richiesta d’Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisizione del servizio di manutenzione straordinaria degli armadi compattabili e messa in sicurezza delle scaffalature metalliche in dotazione all’Ufficio della Direzione Regionale del Veneto presso la sede di Verona, via Fermi, 63.

Oggetto dell'appalto è la manutenzione dei vari sistemi di archiviazione ad armadi mobili compattabili con movimentazione a volantino e delle scaffalature metalliche a bullone presenti al piano interrato della sede interessata dal servizio.

Art. 2.1 – OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Obiettivo fondamentale del servizio è quello di intervenire per il ripristino di funzionalità operativa e sicurezza degli impianti di archiviazione e delle scaffalature presenti presso l’Ufficio in oggetto.

- 1) Gli interventi relativi all’armadio compattabile identificato come Blocco “A” (vedi allegato grafico):
 - Fissaggio di una base mobile;
 - Fornitura ed installazione degli scivoli esterni di raccordo pedana-pavimento.
- 2) Gli interventi relativi all’armadio compattabile identificato come Blocco “C” (vedi allegato grafico):
 - Livellamento dell’impianto compattabile esistente;
 - Fornitura ed installazione degli scivoli esterni di raccordo pedana-pavimento.
- 3) Gli interventi relativi all’armadio compattabile identificato come Blocco “D” (vedi allegato grafico), messa in sicurezza dell’intero impianto compattabile, per ogni armadio:
 - Rimozione attuale volantino;
 - Installazione adattatore per nuovo volantino ergonomico con pulsante antischiacciamento;
 - Installazione nottolini per il blocco della movimentazione dell’armadio;
 - Installazione nuovi cuscinetti;
 - Installazione nuovo carter porta movimentazione;
 - Installazione nuovo volantino ergonomico con pulsante antischiacciamento.
- 4) Verifiche previste per tutti i sistemi di archiviazione compattabili presenti nel locale archivio:
 - Verifica generale e della funzionalità:
 - a) Movimento fluido dei volantini;
 - b) Scorrimento fluido dei cuscinetti antiribaltamento;
 - c) Verifica e pulizia dei binari;
 - d) Controllo dell’integrità di pedane e scivoli;
 - e) Pulizia e controllo delle guarnizioni antipolvere;
 - f) Controllo porte scorrevoli manuali;
 - Controllo e messa a punto delle principali registrazioni:
 - a) Tensionamento catena;
 - b) Lubrificazione catena;

- c) Lubrificazione gruppi ruote;
 - d) Lubrificazione e ingrassaggio degli accoppiamenti meccanici;
 - Verifica dei cinematismi interni:
 - a) Verifica della corona di trasmissione inferiore;
 - b) Verifica della corona di trasmissione superiore;
 - c) Verifica dei cuscinetti installati nel gruppo ruote;
 - Verifica e messa a punto dei sistemi di sicurezza:
 - a) Verifica dei fincorsa;
 - b) Verifica dei blocchi di sicurezza a volantino;
- 5) Interventi previsti sulle scaffalature metalliche a bullone presenti nel locale archivio (vedi allegato grafico):
- Verifica della stabilità;
 - Verifica dei serraggi della bulloneria a terra spalle e paracolpi;
 - Verifica della componentistica delle stesse;
 - Fornitura e installazione di eventuali bulloni a terra almeno un tassello per montante;
 - Fornitura e installazione di staffe a muro e collegamenti di sommità;
 - Per tutte le scaffalature prevedere tabella di portata.

Art. 2.2 – PRECISAZIONI

Gli interventi e le verifiche sopra esposte dovranno comprendere:

- ogni altro onere necessario a fornire i sistemi di archiviazione e le scaffalature perfettamente funzionanti e pronte all'uso.
- pulizia dell'area di cantiere ad ultimazione lavori.
- l'ufficio è a disposizione per il sopralluogo, **obbligatorio**, onde prendere conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, per l'esecuzione delle attività;
- il materiale da impiegarsi dovrà essere conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza, consegnato e posto in opera a cura e spese della ditta aggiudicataria nella sede del sopracitato Ufficio, con l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza;
- l'attività dovrà essere eseguita dalla ditta aggiudicataria con l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza e salute previste dalla normativa vigente in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nei cantieri mobili e temporanei;
- l'offerta deve tener conto di ogni materiale e di tutta la manodopera necessaria alla realizzazione del lavoro alla "regola dell'arte" e deve essere quindi comprensiva anche di quanto non esplicitamente specificato nel presente capitolato;
- il prezzo di offerta s'intende offerto dalla Ditta in base a calcoli di propria convenienza, a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria non avrà diritto alcuno a pretendere sovrapprezzo di qualsiasi natura o causa o per sfavorevoli circostanze dopo l'aggiudicazione.

Si precisa che gli interventi manutentivi richiesti sono subordinati all'esito delle verifiche e valutazioni redatte dalla ditta aggiudicataria della gara avente come oggetto: "la valutazione e verifica in materia di prevenzione igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro della sede di Verona, via Fermi, 63". I documenti con gli esiti saranno forniti dall'Ente Appaltante.

Art. 3 – PREZZO

Il prezzo a base d'asta al ribasso, per l'intera fornitura, è di € **15.000,00** (euro **quindicimila/00**) IVA esclusa di cui € 14.500,00 soggetti a ribasso d'asta e € 500,00 per gli Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Art. 4 – DURATA DELLA PRESTAZIONE

Le operazioni di cui sopra, dovranno terminare entro 60 giorni dalla stipula del contratto. In caso di ritardata ultimazione dei lavori senza giustificati motivi verranno applicate le penali indicate nelle Condizioni generali di contratto, allegata al Bando di abilitazione CONSIP, per ogni giorno di ritardo.

Tale termine potrà essere superato solo per ritardi dovuti a cause di forza maggiore, cioè per fatti imprevedibili e dovrà essere tassativamente concordato tra le parti.

Art. 5 – VISIONE DEI LOCALI

Per visionare la sede oggetto degli interventi, l'appuntamento dovrà essere preventivamente concordato con il rispettivo referente:

- per DP/UT1 di Verona via Fermi, 63 – La Croce Giuseppe Tel. 045-8496456 cell. 335-8443039 email Giuseppe.LaCroce01@agenziaentrate.it;
- oppure via E-mail: dr.veneto.rm@agenziaentrate.it

Art. 6 – CONTROLLI

L'Agenzia delle Entrate, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si riserva la facoltà di eseguire qualsiasi tipo di verifica giudicata utile ad insindacabile giudizio della stessa Agenzia.

Qualora l'Agenzia delle Entrate, tramite propri incaricati al controllo, riscontri inadempimenti contrattuali, redigerà un verbale che dovrà essere sottoscritto, in contraddittorio, anche dal rappresentante nominato dall'aggiudicatario dell'appalto.

Art. 7 – SICUREZZA

L'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché eseguire le attività necessarie nei tempi e nei modi concordati o comunicati dai tecnici dell'Agenzia. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Ogni irregolarità deve essere comunicata all'Agenzia.

Art. 8 – RISCHI DA INTERFERENZE - DUVRI

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, la Direzione Regionale del Veneto redigerà il documento unico di valutazione del rischio da interferenze DUVRI, in cui sarà riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e dell'impresa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art 26 del D.lgs. 81/2008). Tale documento sarà allegato al contratto di appalto.

La scrivente Direzione allega al presente Capitolato, il proprio DUVRI per presa visione anticipata al fine da fornire – all'azienda candidata - tutti gli elementi tecnici necessari alla valutazione economica dell'appalto.

L'impresa esecutrice, prima dell'effettivo inizio dei lavori, dovrà comunque presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, corredato almeno con i contenuti minimi, secondo il D.P.R. n. 222/2003, strutturato e secondo delle tipologie di intervento che verranno eseguite.

Sono pienamente a carico della Ditta tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative specifiche, evidenziando che, trattasi di servizi/lavori di piccola manutenzione. Ad ogni modo sarà facoltà della Direzione Regionale del Veneto, laddove ne ravvisasse la necessità in relazione ad uno specifico ordine di lavoro in cui si potrebbero presentare situazioni di rischio particolare, nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma degli artt. 90, 91 e 92 del D.lgs. 81/08.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Tagliapietra Pierpaolo

Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente