

**OGGETTO: *Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata alla ricerca di un soggetto economico per la fornitura ed installazione di n. 4 armadi compattabili, di cui 1 (uno) presso la sede di Vittorio Veneto e 3 (tre) presso la sede di Treviso, via Monterumici.***

Premesso che

- questo Ufficio, ai sensi del Regolamento di contabilità e del Manuale Interattivo delle Procedure dell'Agenzia (M.I.P.), nonché in conformità all'ordine di servizio del Direttore Regionale n. 1 del 30/01/2009, concernente l'organizzazione interna della Direzione Regionale del Veneto, è tenuto a garantire la funzionalità degli Uffici dell'Agenzia;
- ai fini del conseguimento del risparmio di spese di locazione e della razionalizzazione degli spazi, entro la fine dell'anno, l'Ufficio Territoriale di Conegliano si trasferirà presso la nuova sede di Vittorio Veneto, e l'Ufficio Provinciale del Territorio di via Piave in Treviso si trasferirà in via Monterumici, 4 in Treviso;
- la sede di Vittorio Veneto ha la necessità di archiviare circa 700 ml e abbisogna, quindi, di un impianto di armadiatura compattabile avente capienza di 456 ml.;
- la sede di Treviso, via Monterumici ha la necessità di archiviare circa 2.800 ml e abbisogna di 3 (tre) impianti di armadiatura compattabile aventi capienza totale 885,6 ml;
- l'articolo 7 comma 2 della Legge 06/07/2012, n. 94, di conversione del D.L. 07/05/2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", e da ultimo l'art. 1, commi 494 e successivi della Legge n. 208/2015 – G.U. n. 302 del 30/12/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche (ivi comprese le Agenzie Fiscali) di adesione alle convenzioni CONSIP e al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario di cui all'articolo 35 D.lgs. 50/2016 e smi;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015, pubblicato in G.U. n. 32 del 9/2/2016, sono state individuate le categorie merceologiche e le soglie per le quali è obbligatorio il ricorso agli strumenti negoziali

predisposti da CONSIP ovvero dagli altri soggetti aggregatori di cui all'art. 9, c. 3 del Decreto Legge n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014;

- non è attiva nessuna convenzione CONSIP per la fornitura in oggetto;
- bisogna provvedere alla fornitura nel pieno rispetto dei principi di efficienza ed efficacia della spesa pubblica che viene assicurata mediante l'utilizzo di sistemi di razionalizzazione e di centralizzazione degli acquisti;
- sulla base del calcolo, come da computo allegato alla presente determina, il costo della fornitura richiesta, che verrà descritta in dettaglio con apposito capitolato speciale da redigersi, ammonta a € 142.970,00;
- che la copertura finanziaria è stata verificata;
- che tale acquisto è stato inserito nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023, ex art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, della Direzione Regionale del Veneto deliberato dal Comitato di Gestione dell'Agenzia delle Entrate in data 30 novembre 2022 (protocollo Delibera n. 52/2022 del 6 dicembre 2022), e pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti oltre che nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Agenzia (Codice Unico Intervento F06363391001202200060);
- che ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) le amministrazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Tanto premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale delle Procedure dell'Attività Negoziale

## **LA DIRETTRICE REGIONALE DETERMINA**

di procedere all'affidamento mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Consip, per la fornitura ed installazione di n. 4 armadi compattabili, di cui 1 (uno) presso la sede di Vittorio Veneto e 3 (tre) presso la sede di Treviso, via Monterumici.

La gara sarà soggetta, altresì, ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare nazionale applicabile, nonché al Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure.

La richiesta di offerta sarà inoltrata secondo le modalità disciplinate dalla Consip.

A tal fine si stabilisce che:

- a) l'oggetto del contratto è la fornitura e l'installazione di n. 4 (quattro) armadi compattabili, di cui 1 (uno) presso la sede di Vittorio Veneto e 3 (tre) presso la sede di Treviso, via Monterumici;
- b) gli impianti dovranno essere conformi al capitolato tecnico che sarà definito e fornito in sede di gara;

- c) l'importo complessivo a base d'asta è di € **142.970,00 (euro centoquarantaduemilanovecentosettanta/00)** IVA esclusa di cui € 142.210,00 soggetti a ribasso d'asta e € 760,00 per gli Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- d) l'Agenzia invierà la richiesta di offerta ad almeno venti operatori economici del settore, registrati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – bando “Beni - Arredi”, che saranno sorteggiati utilizzando la funzionalità *Sorteggio dei fornitori* del portale MEPA, aventi sede legale in Veneto e province confinanti nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- e) **l'aggiudicazione della procedura avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016;**
- f) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica tramite il portale Acquisti in rete;
- g) delegato ad operare sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione è il Dott. Lonza Giulio, Capo Ufficio Risorse Materiali, registrato sul sistema come punto ordinante;
  - a) la spesa relativa alla fornitura in oggetto andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale del Veneto dell'anno 2023;
  - b) le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 50/2016, sono svolte dal dott. Lonza Giulio, Capo Ufficio Risorse materiali della Direzione Regionale del Veneto;
  - c) le funzioni di Direttore dell'Esecuzione sono svolte dal dott. Norman Bullo, funzionario del Nucleo Tecnico dell'Ufficio Risorse materiali.

Venezia-Marghera,

IL DIRETTORE REGIONALE  
Maria Letizia Schillaci Ventura  
*(firmato digitalmente)*

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

## RELAZIONE DI COMPUTO

**OGGETTO:** *Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata alla ricerca di un soggetto economico per la fornitura ed installazione di n. 4 armadi compattabili, di cui 1 (uno) presso la sede di Vittorio Veneto e 3 (tre) presso la sede di Treviso, via Monterumici. - Calcolo della base d'asta.*

In assenza di prezziari relativi al genere di bene oggetto della fornitura da mettere a gara, per il calcolo della base d'asta si è proceduto ad un'analisi di prezzi, reperiti nei siti internet ed operatori/ditte che operano nel settore "arredi d'ufficio", per individuare un "prezzo unitario" da applicare alla fornitura per l'Ufficio di Verona.

Per praticità è stato scelto come "prezzo unitario" il *prezzo per metro lineare di armadio da realizzare (€/ml.)*

Sono stati dunque presi a riferimento i prezzi relativi ad armadi compattati con caratteristiche costruttive e dimensionali simili:

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Le basi devono essere costituite da un telaio formato da una serie di elementi profilati in lamiera d'acciaio zincata ed imbullonati tra loro. Su tale base devono essere fissati gli alberi di supporto e di trascinamento delle ruote di scorrimento, il gruppo di movimentazione e la scaffalatura.
- L'albero di trasmissione deve essere supportato da una coppia di cuscinetti a sfera stagni ampiamente dimensionati, in corrispondenza di ogni ruota motrice e da un ulteriore cuscinetto posto lateralmente al pignone di trasmissione del moto.
- Le ruote di scorrimento devono essere in acciaio al carbonio, due per ogni rotaia e devono essere sostenute da una coppia di cuscinetti a sfera sigillati auto-lubrificanti.
- Le guide di scorrimento devono essere costituite da profilati in acciaio saldamente fissati a terra per mezzo di opportuni tasselli ad espansione.
- Il numero di binari adottato per ogni impianto deve essere tale da assicurare un carico massimo su ogni singola ruota non superiore a kg 400.
- Non sono ammessi sistemi con dispositivi di traino con catene a terra, per evitare intrusioni anche accidentali di elementi esterni sul dispositivo di traino.
- Il dispositivo antiribaltamento deve essere costituito da una coppia di cuscinetti a sfera sigillati auto-lubrificanti, posizionati sulla parte inferiore della slitta porta-ruota situata sul lato esterno destro e sinistro di ogni base mobile.
- Tali cuscinetti, scorrendo all'interno di un profilato a "C" posizionato sul lato di ogni guida esterna, devono garantire l'effetto anti-ribaltamento e l'allineamento delle ruote sulle guide.

- Le fiancate o i montanti devono essere realizzate in lamiera opportunamente sagomata e devono essere dotate di fori per l'inserimento dei ganci di sostegno dei piani.
- I ripiani devono essere realizzati in lamiera di acciaio lucida di prima scelta devono avere tre ordini per ogni lato onde conferire maggiore robustezza, la terza piega oltre ad irrobustire la struttura deve rendere il piano conforme al D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nel posto di lavoro. Tutti i ripiani devono essere saldati ai quattro angoli. I ripiani devono essere totalmente indipendenti tra di loro per permettere il posizionamento sfasato sia per ogni singolo fronte che per ogni singola campata.
- Le porte scorrevoli devono essere realizzate in lamiera stampata e devono essere dotate di serratura tipo Yale e di cuscinetti rivestiti in nylon che ne assicurino uno scorrimento fluido e silenzioso.
- La pedana deve essere realizzata in truciolare bilaminato di spessore adeguato (minimo mm 24), calpestabile e ad alta resistenza e deve essere completa di scivoli laterali sagomati in lamiera zincata per raccordare la stessa al pavimento e permettere quindi di accedere agevolmente all'impianto con carrelli portapratrice.
- La traslazione delle unità mobili deve avvenire tramite la rotazione di un volantino, posto sul fronte di ogni singola unità mobile.
- Il gruppo di movimentazione deve essere esterno alla scaffalatura ed è integrato in un apposito carter asportabile che ne deve consentire di eseguire con facilità eventuali regolazioni ed operazioni di manutenzione.
- Il volantino deve essere realizzato in tecnopolimero speciale ad alta resistenza, con almeno 3 pomelli di impugnatura, colore nero e deve essere resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici. Il volantino deve essere dotato di un elemento di sicurezza con sistema integrato di bloccaggio a pressione che, quando azionato, deve impedire la rotazione del volantino stesso e quindi la movimentazione dell'impianto. Inoltre il volantino posto nell'armadio mobile finale deve essere dotato di un elemento di bloccaggio con chiave che, oltre ad impedire, quando azionato, la rotazione del volantino stesso, deve permettere la chiusura totale dell'impianto.
- I sistemi dovranno prevedere dei dispositivi antipolvere laterali in gomma morbida deformabile e antipolvere superiori in lamiera, che, ad unità compattate tra loro, garantiscano un'ottima tenuta.

## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

### 1 (UNO) IMPIANTO AD ARMADI MOBILI COMPATTABILI CON MOVIMENTAZIONE MECCANICO MANUALE A VOLANTINO PER L'ARCHIVIO DELLA SEDE DI VITTORIO VENETO

#### - Dimensioni

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Lunghezza minima: | mm 6.924 ca.                  |
| Larghezza:        | mm 4.150 + carter e volantino |
| Altezza:          | mm 2.640 ca.                  |

#### - Composizione

- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Armadi mobili bifronti:            | n. 9 dim. cad. mm 4.150 L x mm 600 P |
| Armadi fissi monofronti:           | n. 1 dim. cad. mm 4.150 L x mm 300 P |
| Corridoi di prelievo:              | n. 1                                 |
| Profondità corridoi:               | mm 800 minimo                        |
| Livelli di contenimento:           | n. 6                                 |
| - <u>Ripiani</u>                   |                                      |
| Dimensioni ripiano interno:        | mm 1.000L x 300P                     |
| - <u>Capacità di archiviazione</u> |                                      |
| Capacità di contenimento:          | 456 metri lineari                    |

1 (UNO) IMPIANTI AD ARMADI MOBILI COMPATTABILI CON MOVIMENTAZIONE MECCANICO MANUALE A VOLANTINO PER L'ARCHIVIO DELLA SEDE DI TREVISO, VIA MONTERUMICI

- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| - <u>Dimensioni</u>                |                                      |
| Lunghezza minima:                  | mm 5.724 ca.                         |
| Larghezza:                         | mm 3.750 + carter e volantino        |
| Altezza:                           | mm 2.640 ca.                         |
| - <u>Composizione</u>              |                                      |
| Armadi mobili bifronti:            | n. 7 dim. cad. mm 3.750 L x mm 600 P |
| Armadi fissi monofronti:           | n. 1 dim. cad. mm 3.750 L x mm 300 P |
| Corridoi di prelievo:              | n. 1                                 |
| Profondità corridoi:               | mm 800 minimo                        |
| Livelli di contenimento:           | n. 6                                 |
| - <u>Ripiani</u>                   |                                      |
| Dimensioni ripiano interno:        | mm 1.200L x 300P                     |
| - <u>Capacità di archiviazione</u> |                                      |
| Capacità di contenimento:          | 324 metri lineari                    |

2 (DUE) IMPIANTI AD ARMADI MOBILI COMPATTABILI CON MOVIMENTAZIONE MECCANICO MANUALE A VOLANTINO PER L'ARCHIVIO DELLA SEDE DI VITTORIO VENETO

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| - <u>Dimensioni</u>   |                               |
| Lunghezza minima:     | mm 5.124 ca.                  |
| Larghezza:            | mm 3.750 + carter e volantino |
| Altezza:              | mm 2.640 ca.                  |
| - <u>Composizione</u> |                               |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Armadi mobili bifronti:            | n. 6 dim. cad. mm 3.750 L x mm 600 P |
| Armadi fissi monofronti:           | n. 1 dim. cad. mm 3.750 L x mm 300 P |
| Corridoi di prelievo:              | n. 1                                 |
| Profondità corridoi:               | mm 800 minimo                        |
| Livelli di contenimento:           | n. 6                                 |
| <u>Ripiani</u>                     |                                      |
| Dimensioni ripiano interno:        | mm 1.200L x 300P                     |
| - <u>Capacità di archiviazione</u> |                                      |
| Capacità di contenimento:          | 280,8 metri lineari                  |

In base ai prezzi reperiti e considerando le caratteristiche degli armadi compattati individuati è stato determinato un prezzo medio unitario di **106 €/ml**. Tale valore viene adottato per il calcolo della base d'asta, soggetto al ribasso per cui:

- Armadio compattato con capacità di contenimento di 456 ml x 106 €/ml = **48.336,00 €**
- Armadio compattato per una superficie di 324 ml x 106 €/ml = **34.344,00 €**
- Armadio compattati per una superficie di 208,8 ml x 106 €/ml = **29.764,80 €**
- Armadio compattati per una superficie di 208,8 ml x 106 €/ml = **29.764,80 €**

Relazione redatta da:

Dott. Norman Bullo

*Funzionario Tecnico – Ufficio Risorse Materiali – DR Regione Veneto*